

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych - Remont budynku administracyjnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	19,800
45	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dla płyty odbojowej 23.95	m	23,950
		razem	m	23,950
46	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej - dla płyty odbojowej 19.80	m2	19,800
		razem	m2	19,800
		Wykonanie płyty wejściowej z kostki betonowej		
47	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 30 cm - z żwiru - dla płyty wejściowej o wym. 1.00x2.00 mb 2.00	m2	2,000
		razem	m2	2,000
48	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm - dla płyty wejściowej o wym. 1.00x2.00 mb 2.00	m2	2,000
		razem	m2	2,000
49	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm - za dalsze 2 cm - dla płyty odbojowej - dla płyty wejściowej o wym. 1.00x2.00 mb 2.00	m2	2,000
		razem	m2	2,000
50	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dla płyty wejściowej o wym. 1.00x2.00 mb 4.00	m	4,000
		razem	m	4,000
51	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej - dla płyty wejściowej o wym. 1.00x2.00 mb 2.00	m2	2,000
		razem	m2	2,000
		Montaż stolarki drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych		
52	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - ciepłe - drzwi zewnętrzne 2.35	m2	2,350
		razem	m2	2,350
53	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z MDF - (0.95x2.05) - szt 4 7.80	m2	7,800
		razem	m2	7,800
54	KNR 0-19 1023/08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV ciepłe, trójizolacyjne, profile 8 komorowe - (1 15x1.20) - szt 4 5.500	m2	5,500
		razem	m2	5,500
55	KNR 4-01 0321/01	Montaż parapetów okiennych wewnętrznych z PCV - szt 4 4.00	szt	4,000
		razem	szt	4,000
		Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych		
56	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III wewnętrzne ścian i sufitów wykonywane mechanicznie 152.11	m2	152,110
		razem	m2	152,110
57	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie - uzupełnienie tynków zewnętrznych 50.36	m2	50,360
		razem	m2	50,360
		Roboty malarskie wewnętrzne		
58	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją / 152.110	m2	152,110
		razem	m2	152,110
59	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 152.110	m2	152,110
		razem	m2	152,110
60	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów		