

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Pigany, dz.nr.414,407/1,386 w km 0+000-0+470

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+470 L=0,47	km	0,47
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0200	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 20cm, szer.4,0m w km 0+000-0+470 F=470,0*4,0	m ²	1880,00
3	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+470, szer.4,0m F=470,0*4,0	m ²	1880,00
	D.04.04.01	Pobudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+470, szer.4,0m F=470,0*4,0	m ²	1880,00
	D.05.02.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłuczni		
5	D.05.02.01 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+470, szer.4,0m F=470,0*4,0	m ²	1880,00

INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. ZBIGNIEW BŁAJARSKI
 Idz. nr UAN-II-7342/136/94
 25.07.2019r

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie budowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
miejscowości Pigany, dz.nr.414,407/1,386 w km 0+000-0+470

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazw	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+470 L=0,47	km	0,47		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2	D.04.01.01.12 KNNR 6 0101-0200	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 20cm, szer.4,0m w km 0+000-0+470 F=470,0*4,0	m ²	1880,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+470, szer.4,0m F=470,0*4,0	m ²	1880,00		
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
4	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+470, szer.4,0m =470,0*4,0	m ²	1880,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia				
5	D.05.02.01.22 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+000-0+470, szer.4,0m F=470,0*4,0	m ²	1880,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						