

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
na wykonanie remontu drogi gminnej  
w miejscowości Dybków, dz.nr. 336 w km 0+000-0+290

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8</b>		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+290 L=0,30	km	0,30
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9</b>		
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+290, szer.4,5m F=290,0*4,5	m <sup>2</sup>	1305,00
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 8cm szer.4,5m w km 0+000- 290 F=290,0*4,5	m <sup>2</sup>	1305,00
	<b>D.05.02.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+290 szer.3,55m F=(8,0+3,55)/2*4,0+280,0*3,55+(13,0+3,55)/2*6,0	m <sup>2</sup>	1066,75
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w km 0+000-0+290 szer.3,5m F=(8,0+3,5)/2*4,0+280,0*3,5+(13,0+3,5)/2*6,0	m <sup>2</sup>	1052,50
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.06.03.02</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczny</b>		
6	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczny kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+290, szer.0,50m , gr.śr.7cm F=290,0*0,50*2	m <sup>2</sup>	290,00

**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr Inż. ZBIGNIEW BOJARSKI

1  
17