

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej
w miejscowości Czerce, dz.nr. 39 w km 0+000-0+300

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+300 L=0,30	km	0,30
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0200	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 20cm, szer.4,0m w km 0+220-0+300 F=80,0*4,0	m ²	320,00
3	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+300, szer.4,0m F=300,0*4,0	m ²	1200,00
	D.04.04.01	Pobudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+220-0+300, szer.4,0m F=80,0*4,0	m ²	320,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 8cm szer.4,0m w km 0+000- 220 F=220,0*4,0	m ²	880,00
6	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm szer.4,0m w km 0+220-0+300 F=80,0*4,0	m ²	320,00
	D.05.02.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+300 szer.3,05m F=(10,0+3,05)/2*8,0+292,0*3,05	m ²	942,80
8	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w km 0+000-0+300 szer.3,0m F=(10,0+3,0)/2*8,0+292,0*3,0	m ²	928,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.02	Scinanie i uzupełnianie poboczy		
9	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+300, szer.0,50m , gr.śr.7cm F=300,0*0,50*2	m ²	300,00

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. ZBIGNIEW BOJARSK