

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
miejscowości Czerce, dz.nr. 38 w km 0+000-0+300

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazw	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+300	km	0,30		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2	D.04.01.01.12 KNNR 6 0101-0200	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 20cm, szer.4,0m w km 0+220-0+300	m ²	320,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+300, szer.4,0m	m ²	1200,00		
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
4	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm w km 0+220-0+300, szer.4,0m	m ²	320,00		
	D.04.04.02	Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5	D.04.04.02.21 KNNR 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 8cm szer.4,0m w km 0+000- 220	m ²	880,00		
6	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm szer.4,0m w km 0+220-0+300	m ²	320,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.02.01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
7	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+300 szer.3,05	m ²	942,80		
8	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000-0+300 szer.3,0m	m ²	928,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
9	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+300, szer.0,50m , gr.śr.7cm	m ²	300,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						