

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Dybków dz. nr 266 w km 0+000-0+300

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+300 L=0,30	km	0,30
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+300 szer.5,0m F=300,0*5,0	m ²	1500,00
	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
3	D.04.05.01 KNNR 6 0109-0201	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 15cm, w km 0+000-0+300 szer.5,0m, F=300,0*5,0	m ²	1500,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+300 szer.5,0m F=300,0*5,0	m ²	1500,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+300 szer.4,05m F=(11+4,05)/2*5,0+295,0*4,05	m ²	1232,38
6	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm w km w km 0+000-0+300 szer.4,0m F=(11+4,0)/2*5,0+295,0*4,0	m ²	1217,50
	D.03.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA-Kod CPV 45232452-5		
	D.03.06.01	Regulacja elementów urządzeń podziemnych		
7	D.03.06.01 KNNR 6/ 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-nadbudowa wykonana betonem Szt.=6,0	szt.	6,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+300 szer.0,50m gr.śr.7cm F=300,0*0,50*2	m ²	300,00

PRZEDMIAR ROBÓT

na odnowę nawierzchni drogi gminnej na części dz.Nr.ewid.8
w miejscowości Sieniawa w km 0+000-0+250

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000-0+250 L=0,25	km	0,25
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+250 szer.4,10m F=250,0*4,10	m ²	1025,00
	D.04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3	D.04.03.01 KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w km 0+000-0+250 szer.3,55 F=250,0*3,55	m ²	887,50
4	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+000-0+250 szer.3,55 F=250,0*3,55	m ²	887,50
	D.04.08.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
5	D.04.08.01 KNNR 6 0108-0201	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - AC 16P, średnio 2cm-(50kg/m ²) w km 0+000-0+250, szer. 3,55m ,m ² = 250,0*3,55 =887,5 T=887,50*0,050	t	44,38
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.26	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi		
6	D.05.03.26	Razłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości powyżej 20kN/m w km 0+000-0+250 szer. 3,55m F=250,0*3,55	m ²	887,50
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+250 szer.3,55m F=250,0*3,55	m ²	887,50
8	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścierna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm w km w km 0+000-0+250 szer.3,5m F=250,0*3,5	m ²	875,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
9	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym- frakcji 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+250, szer.0,30m , gr.śr.7cm F=250,0*0,30*2	m ²	150,00